План фундамента под пункт проката



Спецификация изделий

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Модуль пункта проката	1		
		8,00мх6,00мх2,50*(h)м			
		Фундамент			
		Бетон кл.В15, $м^3$	10,90		
С1	ГОСТ5781–82*	Сетка $\frac{ø6AI–150}{ø6AI–150}$ 6080х8080	2	94.30	188.60
С2	ГОСТ5781–82*	Сетка $\frac{ø6AI–150}{ø6AI–150}$ 290х8080	2	4.50	9.0
С3	ГОСТ5781–82*	Сетка $\frac{ø6AI–150}{ø6AI–150}$ 290х6080	2	3.40	6.80
	ГОСТ5781–82*	Арматура ø6А–I, L= 160мм	300	0.04	12.0

1. Данный лист читать совместно с листом АР–23.
2. Расход материалов: щебень – 6,8м3, песок среднезернистый – 25,5м3.
3. Размер со знаком * уточнить.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Н.контр.		Дугин			
ГИП		Дугин			
Начальник ОП		Кривоносов			
Проверил		Сергеева			
Выполнил		Шилина			

11/17–АР

Благоустройство территории "Парка Железнодорожников" по ул. Яна Фабрициуса в городе Ельце, Липецкой области

Стадия	Лист	Листов
п.	22	

План фундамента под пункт проката

ООО ИК "Восход" г. Елец

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.