


План фундамента под туалетный модуль Т-321-К



Спецификация извезлий

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед, кг	Примеч.
1	000 "Кубанский завод металлоконструкций"	Туалетный модуль Т-321-К	1		
		9,50мх2,40мх2,50(н)м			
		Фундамент			
		Бетон кл. В15, м³	5.80		
С1	ГОСТ5781-82*	Сетка Ø6А-150 2480х9580	2	45.70	91.40
С2	ГОСТ5781-82*	Сетка Ø6А-150 290х9580	2	5.40	10.80
С3	ГОСТ5781-82*	Сетка Ø6А-150 290х2480	2	1.40	2.80
	ГОСТ5781-82*	Арматура Ø6А-I, L= 160мм	161	0.04	6.50

6. Расход материалов: щебень –3,10м³, песок среднезернистый –12,60м³.

1. Данный лист читать совместно с листом АР-21.				
2. За относительную отметку 0.000 условно принята верхняя отметка поверхности монолитной железобетонной плиты под установку модуля.				
3. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75* ручной дуговой сваркой по ГОСТ5264-80*. Высота шва по наименьшей толщине свариваемых элементов, глина шва – по сопряжению.				
4. Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ6465-76*) за 2 раза по предварительно огрунтованной поверхности, грунт ПФ 021(ГОСТ25129-82).				
5. Разрезы 1-1, 2-2 см.лист АР-21.				
Изм.	Кол.уч	Лист	Изок	Подпись
Н.контр.	Дукин			Дата
ГЛП	Дукин			
Начальник ОП	Кридоносов			
Проберил	Сергеева			
Выполнил	Шилова			
11/17-АР				
Благоустройство территории "Парка Железнодорожников" по ул. Яна Фабрицуса в городе Ельце, Липецкой области				
				Смодия
				Лист
				Листов
				п.
				20
План фундамента под туалетный модуль Т-321-К				000 ИК "Восход" г. Елец