



Разрез 1-1



Бетон кл.В15	-200 мм
Щебень (к=0,98)	-150 мм
Песок среднезернистый (к=0,98)	-500 мм
Уплотненный грунт	



- Данный лист читать совместно с листом АР-22.
- Спецификацию изгелый см. лист АР-22.
- Связевую арматуру $\phi 6A$ расположить с шагом 450 мм в вертикальном направлении.
- Плошагу крыльца выполнить из монолитного бетона кл.В15, армированного сеткой 50х100 размером: 1050х1750 мм, объем бетона: 0,40 м³.
- Отметки со знаком * уточнить по месту.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N				
			11/17-АР			
			Благоустройство территории "Парка Железнодорожников" по ул. Яна Фабрицуса в городе Ельце, Липецкой области			
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нрок
			Н.контр.	Дуев		Подпись
			Дата			
			ГИП	Дуев		
			Начальник ОП	Кридоносов		
			Проектировщик	Сергеева		
			Выполнил	Ширина		
			Разрез 1-1. Узел "А"			000 ИК "Восход" г. Елец
			Смодия	Лист	Листов	
			п.	23		