

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Услов–ное обоз–начение	Кол.	Примечание
1	Липа мелколистная		35	Саженец
2	Каштан конский		8	Саженец
3	Рябина обыкновенная		60	Саженец
4	Чубушник обыкновенный		45	Саженец
5	Сирень обыкновенная		35	Саженец
6	Можжевельник казацкий		27	Саженец
7	Туя		4	Саженец
7	Цветник		78	Из многолетников, м2
8	Газон		4314	м2

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Инд.	Беседка	2	
	Инд.	Скамья	54	
	Инд.	Урна для мусора	11	
		Песочница	2	
		Горка	2	
		Качели тип I	1	
		Качели тип II	2	
		Карусель	1	
		Турник	1	
		Брусья	1	
		Бревно	1	
		Лестница	1	
		Контейнер для мусора		

Условные обозначения

– Цветник

– Газон обыкновенный

1. Разбивку озеленения выполнить после прокладки инженерных сетей.
2. Вдоль забора с западной стороны посадить вьющийся виноград.

Ведомость дорожек и площадок

Условное изображение	Наименование	Тип	Длина, м	Ширина, м	Площадь покрытия, м/п	Бордюр из бортового камня	
						Тип	Кол., м
	Главная площадь	Т–6	–	–	2588	15х30х100	594
	Аттракционы, центральные проходы, дорожки	Т–8	–	–	1815	15х30х100	
	Проезд	Т–15	–	–	1390	8х20х100	522
	Тротуары	Т–16б	–	–	600	8х20х100	425
	Баскетбольная площадка	Т–1	–	–	640	–	–
	Площадка для бадминтона	Т–1	–	–	125	–	–
Песчаное покрытие	Гимнастическая площадка		–	–	203	–	–
	Детская площадка	Т–1	–	–	255	–	–

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Н.контр.		Дугин			
ГИП		Дугин			
Начальник ОП		Кривоносов			
Проверил		Дугин			
Выполнил		Корякина			

11/17–ПЗУ

Благоустройство территории "Парк Железнодорожников" по ул.Яна Фабрициуса в городе Ельце, Липецкой области.

Стадия	Лист	Листов
П	6	

План благоустройства территории.

ООО ИК "Восход" г. Елец