



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**Схема теплоснабжения
городского округа город Елец Липецкой области
на период до 2045 года**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Начальник Управления
коммунального хозяйства
Администрации городского округа город Елец**

В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».
Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521
Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «ЦТЭС»**

А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.....	6
2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.....	8
3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	9
4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.....	10
5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	11
6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.....	12
7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	13
8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.....	15
9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.....	16
10.	Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии	17
11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	27
12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	28
13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	46
14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	47
15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	48

16.	Мероприятия, направленные на снижение уровня износа существующего теплогенерирующего оборудования.....	54
17.	Группы проектов.....	55

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 7.1. – Перечень и сроки реализации мероприятий по Варианту 2 (приоритетный вариант).....	13
Таблица 9.1. Состав котельных предлагаемых к выводу из эксплуатации по Варианту 2 (приоритетный вариант).....	16
Таблица 10.1 Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии по Варианту 2 перспективного развития (без НДС).....	18
Таблица 12.1 - Перспективный баланс тепловой мощности ЕТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») г. Елец по приоритетному варианту развития, Гкал/ч	29
Таблица 12.2 - Перспективный баланс тепловой мощности котельных систем централизованного теплоснабжения по приоритетному варианту развития, Гкал/ч	30
Таблица 15.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Елец	52
Таблица 16.1- Перечень источников, на которых предусматривается реконструкция котлов	54
Таблица 17.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (в ценах 01.04.2024 года – текущих ценах), тыс. руб. по перспективному варианту развития (без НДС).....	56

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Степень централизации системы теплоснабжения определяется удельной материальной характеристикой тепловой сети, чем выше плотность тепловой нагрузки, тем меньше удельная материальная характеристика тепловой сети.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника тепловой энергии до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепловой энергии впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е. Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепловой энергии от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными». Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

$$S=A+Z\rightarrow\min (\text{руб./Гкал/ч}),$$

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч

Данное выражение дает понять, что вычисление эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника

тепловой энергии (при условии существования резервов тепловой мощности и запасов пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.

Таким образом, централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше).

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в основном в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого фонда и малоэтажной застройки (1 - 3 этажей) при отсутствии выданных технических условий на его подключение к СЦТ на момент актуализации схемы теплоснабжения.

2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении Елецкой ТЭЦ к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предпосылки для снижения надежности и качества теплоснабжения от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Елецкой ТЭЦ отсутствуют. Согласно результатам проведенных конкурентных отборов мощности, в отношении генерирующего оборудования АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация», дальнейшая работа в режиме вынужденной генерации Елецкой ТЭЦ не планируется.

4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе г. Елец актуализированной схемой теплоснабжения не предусматривается.

5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Модернизация ЕТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей схемой теплоснабжения не предусмотрена в связи с отсутствием необходимости.

6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по реконструкции котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

По Варианту 2, который принят приоритетным вариантом перспективного развития, предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже.

Таблица 7.1. – Перечень и сроки реализации мероприятий по Варианту 2 (приоритетный вариант)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год
1	Мероприятия по Елецкой ТЭЦ	2030-2031
2	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5	2031
3	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88	2031
4	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Советская 85	2031
5	Реконструкция котельной Александровка (тер. ДСУ-3)	2032
6	Реконструкция котельной мкр. Александровский, д.13	2035
7	Реконструкция котельной ул. А. Оборотова, д. 4	2032
8	Реконструкция котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	2032
9	Реконструкция котельной ул. Вермишева, 29-А	2032
10	Реконструкция котельной пер. Верхний, д.1	2028
11	Реконструкция котельной ул. Горького, д.80	2028
12	Реконструкция котельной ул. 9-го Декабря, д.70	2033
13	Реконструкция котельной ул. Допризывников, д.1	2030
14	Реконструкция котельной ул. Дякина, д.10	2029
15	Реконструкция котельной ул. Елецкая, д.4	2030
16	Реконструкция котельной ул. Колхозная, д.2	2035
17	Реконструкция котельной ул. Коммунаров, д. 89 а	2029-2030
18	Реконструкция котельной ул. К. Маркса, д.17	2032
19	Реконструкция котельной пер. М. Томский, д. 10а	2033
20	Реконструкция котельной ул. Мира, д.84	2033
21	Реконструкция котельной ул. Мира, д. 98	2035
22	Реконструкция котельной ул. Мира, д. 113	2029
23	Реконструкция котельной ул. Октябрьская, д.97	2029
24	Реконструкция котельной ул. Орджоникидзе, д.78	2034
25	Реконструкция котельной ул. Пушкина, д.115	2027
26	Реконструкция котельной ул. Свердлова, д.13	2034
27	Реконструкция котельной ул. Советская, д. 56	2030
28	Реконструкция котельной ул. Советская, д.64	2035
29	Реконструкция котельной ул. Советская, д.85	2028
30	Реконструкция котельной ул. Товарная, 15	2027

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год
31	Реконструкция котельной ул. Мира 94	2028
32	Реконструкция котельной пл. Победы д.1	2026
33	Реконструкция котельной ул. Мира 82	2032
34	Реконструкция котельной ул. Маяковского д.1	2026
35	Реконструкция котельной ул. Пушкина д.123	2028
36	Реконструкция котельной ул.Мира д.124в	2036
37	Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1п	2028
38	Реконструкция котельной ул.Свердлова д. 7в	2027
39	Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.3в	2028
40	Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1д	2027
41	Реконструкция котельной ул.Л.Толстого д.4в	2028
42	Реконструкция котельной ул.9 Декабря д.19в	2028
43	Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.1б	2037

8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятий по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предполагается.

9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Расширение зоны действия ЕТЭЦ путем переключения тепловой нагрузки котельных не планируется.

Схемой предусматривается увеличение зон действия котельной у. Коммунаров 89а и путем переключения тепловых нагрузок котельных: ул. Ленина, 88, ул. Советская, 85.ул. Коммунаров, 5а на котельную Коммунаров 89 а.

В целях сокращения издержек эксплуатации неэффективных источников тепловой энергии запланирована ликвидация котельных.

Состав мероприятий по ликвидации котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 9.1. Состав котельных предлагаемых к выводу из эксплуатации по Варианту 2 (приоритетный вариант)

№ п/п	Наименование котельной	Год реализации мероприятия
1	Котельная ул. Коммунаров 5а	2031
2	Котельная ул. Ленина 88	2031
3	Котельная ул. Советская 85	2031

10. Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии

Группа проектов 01 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в настоящую схему теплоснабжения систематизирован в девять групп по виду предлагаемых работ.

1) Подгруппа проектов 000.01.01.000 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2) Подгруппа проектов 000.01.02.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) Подгруппа проектов 000.01.03.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Подгруппа проектов 000.01.04.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Подгруппа проектов 000.01.05.000 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Подгруппа проектов 000.01.06.000 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) Подгруппа проектов 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

В таблице 10.1 представлены данные по оценке финансовых потребностей для реализации мероприятий по источникам тепловой энергии источников централизованного теплоснабжения г. Елец.

Таблица 10.1 Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии по Варианту 2 перспективного развития (без НДС)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
		проекта																						
23	Реконструкция котельной ул. Свердлова, д.13	ПИР и ПСД																						
		Оборудование										817,35												
		Строительно-монтажные и пусконаладочные работы											350,29											
		Всего капитальные затраты											1167,64											
		Непредвиденные расходы																						
		Всего стоимость проекта											1167,64											
		24	Реконструкция котельной ул. Советская, д. 56	ПИР и ПСД																				
Оборудование								4791,5																
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы									2053,5															
Всего капитальные затраты									6845															
Непредвиденные расходы																								
Всего стоимость проекта									6845															
25	Реконструкция котельной ул. Советская, д.64			ПИР и ПСД																				
		Оборудование											682,45											
		Строительно-монтажные и пусконаладочные работы												292,48										
		Всего капитальные затраты												974,92										
		Непредвиденные расходы																						
		Всего стоимость проекта												974,92										
		26	Реконструкция котельной ул. Советская, д.85	ПИР и ПСД																				
Оборудование						12432																		
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы						5328																		
Всего капитальные затраты						17760																		
Непредвиденные расходы																								
Всего стоимость проекта						17760																		
27	Реконструкция котельной ул. Товарная, 15			ПИР и ПСД																				
		Оборудование			8304,835																			
		Строительно-монтажные и пусконаладочные работы			3559,215																			
		Всего капитальные затраты			11864,05																			
		Непредвиденные расходы																						
		Всего стоимость проекта			11864,05																			
			Итого		0	0	45423,05	22294,53	120714,22	100054,95	0	92997,89	5747,51	23915,29	2924,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энерг ЕТО №3 ООО "Теплосервис"																								
1	Реконструкция котельной ул. Мира 94	ПИР и ПСД																						
		Оборудование				6860,16																		
		Строительно-				2940,07																		

[illegible]

[illegible]

11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Перспективным планом развития г. Елец предусматривается обеспечение теплоснабжением зон малоэтажной застройки от индивидуальных источников теплоснабжения. Для обеспечения теплоснабжения перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирных домов в удаленных зонах индивидуальной жилой застройки схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников на площадках индивидуального строительства.

12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности по приоритетному варианту развития схемы теплоснабжения с учетом реализации мероприятий представлены в таблицах ниже.

Таблица 12.1 - Перспективный баланс тепловой мощности ЕТЭЦ АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация») г. Елец по приоритетному варианту развития, Гкал/ч

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 - ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»																										
Установленная тепловая мощность, в том числе:	343,50	148,00	148,00	148,00	148,00	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	
отборы паровых турбин, в том числе:	99,60	48,00	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	
производственных отборов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплофикационных отборов	99,60	48,00	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	
РОУ	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	
ПВК	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Располагаемая тепловая мощность станции	343,50	148,00	148,00	148,00	148,00	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	
Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	
Темломагистраль №1	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	
Темломагистраль №2	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	
Потери в паропроводах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	82,50	84,40	84,30	84,10	83,50	83,50	83,50	84,02	84,02	84,02</																

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Елецкая, 4																										
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
8	отопление	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
10	горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Колхозная, 2																										
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
8	отопление	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
10	горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 5а																										
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
8	отопление	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	коллекторах станции)), в том числе:																										
8	отопление	77,21	77,21	77,21	77,76	76,78	76,78	77,24	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42
10	горячее водоснабжение	7,78	7,78	7,78	7,93	7,93	7,93	8,14	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	9,08	9,08	9,08	0,21	3,01	3,01	2,36	2,27	2,27	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	13,03	13,03	13,03	5,08	6,12	6,12	5,46	5,37	5,37	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	65,47	65,47	65,47	64,26	64,26	64,26	64,26	64,26	64,26	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	65,47	65,47	65,47	64,01	64,01	64,01	64,01	64,01	64,01	75,77	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	208,70	208,70	208,70	208,70	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20	208,20
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
ЕТО -3 (зона действия ООО "Теплосервис")																											
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Победы , 1																										
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)), в том числе:	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
8	отопление	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
10	горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Пушкина, 123																										
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)), в том числе:	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
8	отопление	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
10	горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Маяковского, 1																										
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,9							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Елец на момент разработки схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный минус использования источников возобновляемой энергии в России, в частности в г. Елец – высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок (со всем вспомогательным оборудованием) требует существенных финансовых затрат.

Также невозможно широкое использование гелиоустановок из-за их относительной дороговизны (поставки зарубежных производителей) и относительной дешевизны замещаемой энергии. Гелиоустановки ГВС многосемейных домов при стоимости 7 тыс. руб./м² и замещении ими электронагрева при стоимости с 01.01.2025 г. в г. Елец 5,04/9,94/11,36 руб./кВт*ч (одноставочный тариф) срок окупаемости составит более 10 лет, что весьма значительно для субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, которые составляют большинство в этом секторе. К тому же климатические условия г. Елец, с малым количеством солнечных дней, тоже не способствуют использованию гелиоустановок.

Отсутствие в г. Елец мощных сельскохозяйственных предприятий и животноводческих комплексов не дает возможности для рассмотрения использования биотоплива в качестве альтернативного возобновляемого источника тепловой энергии, а отсутствие в г. Елец вулканических районов и гейзеров не дает возможности для рассмотрения использования геотермальной энергетики.

Ветряные установки дороги, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города.

Ввиду вышеизложенного строительство нового источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена.

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

Методика определения эффективного радиуса теплоснабжения

Определение радиуса эффективного теплоснабжения основано на методике, разработанной специалистами НП «РТ» в целях оказания методической помощи теплоснабжающим/теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки, а так же позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построением пьезометрических графиков;
- превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

- превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии,

тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

1) Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки;

2) Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе;

3) Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности;

4) Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

5) Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал ; (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

6) Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт;

7) Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

- годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;
- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;
- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть

меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать 2 м.вод.ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Г кал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i -го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i -го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия:

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения -

объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки, а также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение;

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем, как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра;

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

1. Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки и средний радиус теплоснабжения системы

Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки, км:

$$L = \sum (O_{зд} * L_k) / Q_i, \text{ где} \quad (1)$$

i - номер района застройки;

L_k - расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

$O_{зд}$ - присоединенная нагрузка здания, Гкал/ч;

Q_i - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны,

$$Q_i = \sum Q_{зд}$$

2. Средний радиус теплоснабжения по системе, км:

$$L_{ср} = \sum (Q \cdot L) / Q \quad (2)$$

где:

Q - присоединенная нагрузка к источнику, Г кал/ч

$$Z = C_{ср} / (Q \cdot L_{ср}) \quad (3)$$

где

$C_{ср}$ - средняя себестоимость передачи тепла, тыс. руб.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя, тыс. руб./Гкал:

$$C_{ср,ч} = Z \cdot Q_i \cdot L_i, \quad (4)$$

Годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя руб./год:

$$C_{год} = C_{ср,ч} \cdot Ч, \quad \text{где} \quad (5)$$

$Ч$ - число часов работы системы теплоснабжения в год.

Себестоимость транспорта 1 Г кал тепла, отпущенной от источника до потребителя:

$$C^{\wedge} = C_{год} / Q_{год}, \quad \text{где} \quad (6)$$

$Q_{год}$ - годовая нагрузка здания.

3. Годовые затраты на транспорт тепла годовые затраты на транспорт тепла, руб./год:

$$B = Q \cdot T, \quad \text{где} \quad (7)$$

T - тариф на транспорт тепла;

$Q_{год}$ - годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, тыс. Гкал/год.

Если годовые затраты на транспорт тепла от источника до потребителя меньше годовых затрат на транспорт тепла определенных по тарифу на транспорт тепла, то подключение объекта на данном расстоянии от источника тепловой энергии возможно. Так же полученная себестоимость транспорта 1 Гкал не должна превышать средней себестоимости передачи тепла и тариф на транспорт тепловой энергии.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Елец представлены в таблице ниже.

Таблица 15.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Елец

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Значение радиуса эффективного теплоснабжения, км
1.	ЕТЭЦ	4,5
2.	Котельная с. Александровка (ДСУЗ)	0,6
3.	Котельная мкр. Александровский, 13	0,4
4.	Котельная ул. А. Оборотова, 4	0,05
5.	Котельная 3-ий Ламской переулок, 43 а	0,09
6.	Котельная ул. Верхняя, 1а	0,08
7.	Котельная ул. Вермишева, 29а	1,6
8.	Котельная ул. Горького, 80	0,01
9.	Котельная ул. 9-го Декабря, 72	0,05
10.	Котельная ул. Допризывников, 1	0,45
11.	Котельная ул. Дякина, 1	0,05
12.	Котельная ул. Елецкая, 4	0,06
13.	ул. Колхозная, 2	0,04

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Значение радиуса эффективного теплоснабжения, км
14.	ул. Коммунаров, 5а	0,03
15.	ул. Коммунаров, 40	0,3
16.	ул. Коммунаров, 89а	1,8
17.	Котельная ул. К. Маркса, 17	0,01
18.	Котельная ул. Ленина, 73	0,01
19.	Котельная ул. Ленина, 88	0,05
20.	Котельная ул. Малая - Томская, 10а	0,03
21.	Котельная ул. Мира, 84	0,02
22.	Котельная ул. Мира, 98	0,03
23.	Котельная ул. Мира, 113	0,01
24.	Котельная ул. Октябрьская, 97	0,03
25.	Котельная ул. Орджоникидзе, 78	0,04
26.	Котельная ул. Пушкина, 115	0,05
27.	Котельная ул. Свердлова, 13	0,04
28.	Котельная ул. Советская, 56	0,04
29.	Котельная ул. Советская, 64	0,03
30.	Котельная ул. Советская, 85	0,02
31.	Котельная ул. Товарная, 11	0,01
32.	Котельная ул. Товарная, 15	0,14
33.	Котельная ул. Школьная 13	0,02
34.	Котельная ул. Шлакобетонная 1а	0,01
35.	Котельная ул. Хлебная д.3	0,02
36.	Котельная ул. Новолипецкая, 3В	0,04
37.	Котельная ул. Новолипецкая, 1П	0,03
38.	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д	0,05
39.	Котельная ул. Мира, 124В	0,06
40.	Котельная ул. Льва Толстого, 4В	0,02
41.	Котельная ул. Свердлова, 7В	0,05
42.	Котельная ул. 9 Декабря, 19В	0,02
43.	Котельная ул. Шоссейная, 1Б	0,03
44.	Котельная ул. Победы , 1	0,01
45.	Котельная ул. Пушкина , 123	0,08
46.	Котельная ул. Маяковского, 1	0,13
47.	Котельная ул. Мира, 82	0,02
48.	Котельная ул. Мира, 94	0,13
49.	Котельная ул. Ростовская, д.1	0,01

16. Мероприятия, направленные на снижение уровня износа существующего теплогенерирующего оборудования

С целью снижения уровня износа существующего теплогенерирующего оборудования, предлагается выполнить реконструкцию с заменой котлов на котельных, представленных в таблице ниже.

Таблица 16.1- Перечень источников, на которых предусматривается реконструкция котлов

№ п/п	Наименование котельной	Год реализации мероприятия
1	Реконструкция котельной Александровка (тер. ДСУ-3)	2032
2	Реконструкция котельной мкр. Александровский, д.13	2034
3	Реконструкция котельной ул. А. Оборонова, д. 4	2032
4	Реконструкция котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	2032
5	Реконструкция котельной ул. Вермишева, 29-А	2032
6	Реконструкция котельной пер. Верхний, д.1	2028
7	Реконструкция котельной ул. Горького, д.80	2028
8	Реконструкция котельной ул. 9-го Декабря, д.70	2033
9	Реконструкция котельной ул. Допризывников, д.1	2030
10	Реконструкция котельной ул. Дякина, д.10	2029
11	Реконструкция котельной ул. Елецкая, д.4	2030
12	Реконструкция котельной ул. Колхозная, д.2	2035
13	Реконструкция котельной ул. Коммунаров, д. 89 а	2030
14	Реконструкция котельной ул. К. Маркса, д.17	2032
15	Реконструкция котельной пер. М. Томский, д. 10а	2033
16	Реконструкция котельной ул. Мира, д.84	2033
17	Реконструкция котельной ул. Мира, д. 98	2035
18	Реконструкция котельной ул. Мира, д. 113	2028
19	Реконструкция котельной ул. Октябрьская, д.97	2029
20	Реконструкция котельной ул. Орджоникидзе, д.78	2034
21	Реконструкция котельной ул. Пушкина, д.115	2028
22	Реконструкция котельной ул. Свердлова, д.13	2034
23	Реконструкция котельной ул. Советская, д. 56	2028
24	Реконструкция котельной ул. Советская, д.64	2035
25	Реконструкция котельной ул. Советская, д.85	2035
26	Реконструкция котельной ул. Товарная, 15	2028
27	Реконструкция котельной ул.Мира д.124в	2036
28	Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1п	2028
29	Реконструкция котельной ул.Свердлова д. 7в	2027
30	Реконструкция котельной ул.Л.Толстого д.4в	2028
31	Реконструкция котельной ул.9 Декабря д.19в	2028
32	Реконструкция котельной ул.Шосейная д.1б	2037

17. Группы проектов

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии состоит из семи групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов в ценах на 01.04.2025 года представлены в таблице.

Таблица 17.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (в ценах 01.04.2024 года – текущих ценах), тыс. руб. по перспективному варианту развития (без НДС)

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	5050	25898,7	97459,1	175470,0	296184,2	396239,1	396239,1	495358,6	501106,1	525021,4	527946,1	528875,6	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5
Всего капитальные затраты	5050	20848,7	71560,4	78010,9	120714,2	100054,9	0,0	99119,5	5747,5	23915,3	2924,7	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	5050	20848,7	71560,4	78010,9	120714,2	100054,9	0,0	99119,5	5747,5	23915,3	2924,7	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5050	25898,7	97459,1	175470,0	296184,2	396239,1	396239,1	495358,6	501106,1	525021,4	527946,1	528875,6	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5
Группа проектов 001.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	5050	22050,0	41532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9
Всего капитальные затраты	5050	17000,0	19482,9	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	5050	17000,0	19482,9	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5050	22050,0	41532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9
Группа проектов 002.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0	45423,05	67717,55	188431,76	288486,66	288486,66	381484,56	387232,06	411147,36	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06
Всего капитальные затраты	0	0	45423,05	22294,5	120714,21	100054,9	0	92997,9	5747,5	23915,3	2924,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	0	45423,05	22294,5	120714,21	100054,9	0	92997,9	5747,5	23915,3	2924,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	45423,05	67717,55	188431,76	288486,66	288486,66	381484,56	387232,06	411147,36	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06
Группа проектов 003.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	3848,7	3848,7	18523,5	18523,5	18523,5	18523,5	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1
Всего капитальные затраты	0	3848,7	0,0	14674,8	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	3848,7	0,0	14674,8	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	3848,7	3848,7	18523,5	18523,5	18523,5	18523,5	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1
Группа проектов 004.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	6654,4	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	18625,5	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4
Всего капитальные затраты	0	0,0	6654,4	11041,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	6654,4	11041,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	6654,4	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	18625,5	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4
Проект 001.01.03.001 по Реконструкции противопожарного водопровода и пенопровода (ЕТЭЦ)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Проект 001.01.03.002по Модернизации котла № 2 в части питательного трубопровода на ЕТЭЦ																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Всего капитальные затраты	0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Всего стоимость группы проектов	0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Проект 001.01.03.003 по Оснащению зданий и помещений ПП ЕТЭЦ устройством пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией персонала																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	4050	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0
Всего капитальные затраты	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4050	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0
Проект 001.01.03.004 по Реконструкции системы охранного освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	1000	6000,0	15482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9
Всего капитальные затраты	1000	5000,0	9482,9	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	1000	5000,0	9482,9	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1000	6000,0	15482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9
Проект 001.01.03.005 по Реконструкции основного ограждения ПП ЕТЭЦ																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Проект 002.01.07.001 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7
Проект 002.01.07.002 по Реконструкции котельной мкр. Александровский, д.13																					

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8
Проект 002.01.07.003 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Проект 002.01.07.004 по Реконструкции котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.005 по Реконструкции котельной ул. Вермишева, 29-А																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0
Проект 002.01.07.006 по Реконструкции котельной пер. Верхний, д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.007 по Реконструкции котельной ул. Горького, д.80																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	2097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	2097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2
Проект 002.01.07.008 по Реконструкции котельной ул. 9-го Декабря, д.70																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2
Проект 002.01.07.009 по Реконструкции котельной ул. Допризывников, д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3
Проект 002.01.07.010 по Реконструкции котельной ул. Дякина, д.10																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.011 по Реконструкции котельной ул. Елецкая, д.4																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.012 по Реконструкции котельной ул. Колхозная, д.2																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.013 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3
Проект 002.01.07.014 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0
Проект 002.01.07.015 по Реконструкции котельной ул. К. Маркса, д.17																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5
Проект 002.01.07.016 по Реконструкции котельной пер. М. Томский, д. 10а																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.017 по Реконструкции котельной ул. Мира, д.84																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Проект 002.01.07.018 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 98																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Проект 002.01.07.019 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 113																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3
Проект 002.01.07.020 по Реконструкции котельной ул. Октябрьская, д.97																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Проект 002.01.07.021 по Реконструкции котельной ул. Орджоникидзе, д.78																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9
Проект 002.01.07.022 по Реконструкции котельной ул. Пушкина, д.115																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	33559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	33559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0
Проект 002.01.07.023 по Реконструкции котельной ул. Свердлова, д.13																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6
Проект 002.01.07.024 по Реконструкции котельной ул. Советская, д. 56																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0
Проект 002.01.07.025 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.64																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.026 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.85																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	17760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	17760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0
Проект 002.01.07.027 по Реконструкции котельной ул. Товарная, 15																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1
Всего капитальные затраты	0	0,0	11864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	11864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1
Проект 003.01.07.001 по Реконструкции котельной ул. Мира 94																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	9800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	9800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2
Проект 003.01.07.002 по Реконструкции котельной пл. Победы д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8
Всего капитальные затраты	0	2924,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	2924,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8
Проект 003.01.07.003 по Реконструкции котельной ул. Мира 82																					

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Проект 003.01.07.004 по Реконструкции котельной ул. Маяковского д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9
Всего капитальные затраты	0	923,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	923,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9
Проект 003.01.07.005 по Реконструкции котельной ул. Пушкина д.123																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	4874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	4874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6
Проект 004.01.07.001 по Реконструкции котельной ул.Мира д.124в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Проект 004.01.07.002 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1п																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Проект 004.01.07.003 по Реконструкции котельной ул.Свердлова д. 7в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Проект 004.01.07.004 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.3в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Проект 004.01.07.005 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1д																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Проект 004.01.07.006 по Реконструкции котельной ул.Л.Толстого д.4в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 004.01.07.007 по Реконструкции котельной ул.9 Декабря д.19в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8
Проект 004.01.07.008 по Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.16																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8